

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	mq. Interno	mq. Esterno	
PIANO OTTAVO	1	Atrio	24,2	pvc	X	46,42	2,2	pvc			medio
	2	Connettivo	49	pvc	X	91,96	2,2	pvc			medio
	3	Accettazione	20	pvc	X	42,24	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	4	Disimpegno WC	4,4	pvc	X	18,92	2,2	pvc			medio
	5		6,9	pvc	X	29,48	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	6	Locale Primario	22,2	pvc	X	42,24	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	7	studio anestesista	19,8	pvc	X	39,6	2,2	pvc	4,76	4,76	medio
	8	Antibagno WC	2,1	pvc	X	13,42	2,2	pvc			medio
	9		5	pvc	X	20,02	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	10	attesa	3	pvc	X	15,4	2,2	pvc			medio
	11	segreteria	15,8	pvc	X	35,2	2,2	pvc	2,21	2,21	medio
	12	archivio	5,7	pvc	X	21,78	2,2	pvc			medio
	13	atrio	19,9	pvc	X	46,86	2,2	pvc	2,42	2,42	medio
	14	sala visite	18,8	pvc	X	42,02	2,2	pvc	2,21	2,21	medio
	15	Caposala WC	17,3	pvc	X	45,32	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	16		3,5	pvc	X	17,6	2,2	pvc			medio
	17	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	18	WC	3,2	pvc	X	18,48	2,2	pvc			medio
	19	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	20	WC	3,2	pvc	X	18,48	2,2	pvc			medio
	21	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	22	WC	3,5	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	23	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	24	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	25	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	26	WC	3,5	pvc	X	17,6	2,2	pvc			medio
	27	locale infermieri	21,3	pvc	X	43,12	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	28	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	29	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	30	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	31	WC	3,5	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	32	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	33	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	34	degenza	17	pvc	X	46,2	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	35	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	36	degenza H	29,7	pvc	X	59,4	2,2	pvc	5,44	5,44	medio
	37	WC	3,5	pvc	X	24,64	2,2	pvc			medio
	38	degenza H	30	pvc	X	57,2	2,2	pvc	5,44	5,44	medio
	39	WC	6,3	pvc	X	23,98	2,2	pvc			medio
	40	degenza	17	pvc	X	46,2	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	41	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	42	degenza	17	pvc	X	46,2	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	43	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
	44	degenza	17	pvc	X	46,2	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	45	WC	3,5	pvc	X	24,64	2,2	pvc			medio
	46	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	47	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio
48	Loc. infermieri e CS	17	pvc	X	46,2	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
49	WC	3,6	pvc	X	24,64	2,2	pvc			medio	
50	degenza	17	pvc	X	46,2	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
51	WC	3,5	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio	
52	degenza	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
53	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio	
54	degenza	17,2	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
55	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio	
56	Medico di Guardia	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
57	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio	
58	Medico di Guardia	17,1	pvc	X	46,42	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
59	WC	3,3	pvc	X	18,26	2,2	pvc			medio	
60	Medico di Guardia	14,9	pvc	X	44,22	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
61	WC	3,9	pvc	X	20,46	2,2	pvc			medio	
62	Connettivo	127	pvc	X	249,04	2,2	pvc			medio	
63	studio medici	17,8	pvc	X	37,4	2,2	pvc			medio	
64	Antibagno	3	pvc	X	15,18	2,2	pvc			medio	
65	WC	3,8	pvc	X	17,16	2,2	pvc			medio	
66	deposito pulito	17,6	pvc	X	36,96	2,2	pvc			medio	
67	vuotatoio	8,9	pvc	X	26,84	2,2	pvc			medio	
68	Antibagno	4	pvc	X	21,12	2,2	pvc			medio	
69	WC	3,4	pvc	X	19,8	2,2	pvc			medio	
70	Connettivo	93,5	pvc	X	207,02	2,2	pvc			medio	
71	bagno assistito	24,6	pvc	X	49,06	2,2	pvc			medio	
72	WC	2,5	pvc	X	13,2	2,2	pvc			medio	
73	Antibagno	2,2	pvc	X	15,18	2,2	pvc			medio	
74	Studio medici	20,4	pvc	X	46,64	2,2	pvc			medio	
75	deposito	6,7	pvc	X	24,2	2,2	pvc			medio	
76	Connettivo	73,6	pvc	X	133,76	2,2	pvc			medio	
77	palestra	56,7	pvc	X	73,26	2,2	pvc			medio	
78	soggiorno	105	pvc	X	52,5	2,2	pvc	2,72	2,72	medio	
79	deposito	13,4	pvc	X	35,64	2,2	pvc	12,75	12,75	medio	
80	Disimpegno	16,3	pvc	X			pvc			medio	
PIANO OTTAVO	81	Disimpegno	41,1	pvc		18,24	2,4	vetro/alluminio			medio
	82	deposito	6,4	pvc	X	23,32	2,2	pvc			medio
	83	deposito	5,7	pvc	X	22	2,2	pvc			medio
	84	spogliatoio volontari	15,3	pvc		20,26	2,2	pvc	1,155	1,155	medio
	85	atrio	12,7	pvc	X	18,24	2,4	vetro/alluminio			medio
	86	antibagno	2,9	pvc	X	34,1	2,2	pvc	1,98	1,98	medio
	87	wc	3,8	pvc	X	15,4	2,2	pvc			medio
	88	ufficio	17,4	pvc	X	21,12	2,2	pvc			medio
	89	ufficio	25,2	pvc	X	38,72	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	90	Caposala	8,5	pvc	X	47,96	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	91	cucina	29,7	pvc	X	25,74	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	92	Disimpegno	8,5	pvc	X	55,44	2,2	pvc	2,72	2,72	medio
	93	Atrio	43,2	pvc	X						basso
	94	Disimpegno	8,5	pietra	X						basso
	95	Atrio	33,6	pietra	X						basso
	VS1	vano scale	20,3	pietra							basso
	VS2	vano scale	21,5	pietra							basso

TOTALI P8	PAVIMENTI	
	MQ	PVC
	1556,2	Pietra
	83,9	
	1640,1	

MQ	PARETI	
	VETRO INT	VETRO EST
	121,325	121,325
	36,48	vetro/alluminio
	3496,14	

MONOBLOCCO A									
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	
PIANO SETTIMO	1	Atrio	23,4	pvc	X	44	2,2	pvc	medio
	2	Connettivo	64,3	pvc	X	132	2,2	pvc	medio
	3	Studio Medico	22,4	pvc	X	42,46	2,2	pvc	medio
	4	Antibagno	2	pvc	X	12,98	2,2	pvc	medio
	5	WC	4,2	pvc	X	18,7	2,2	pvc	medio
	6	Segreteria	23	pvc	X	43,34	2,2	pvc	medio
	7	locale medici	11,5	pvc	X	29,92	2,2	pvc	medio
	8	Antibagno	2,1	pvc	X	13,42	2,2	pvc	medio
	9	WC	5	pvc	X	20,02	2,2	pvc	medio
	10	Studio Medico	14,8	pvc	X	33,88	2,2	pvc	medio
	11	archivio	5,7	pvc	X	21,78	2,2	pvc	medio
	12	Atrio	21	pvc	X	47,08	2,2	pvc	medio
	13	Studio Medico	17,6	pvc	X	40,26	2,2	pvc	medio
	14	Studio Medico	18	pvc	X	43,34	2,2	pvc	medio
	15	WC	3,2	pvc	X	17,82	2,2	pvc	medio
	16	degenza	18,4	pvc	X	46,86	2,2	pvc	medio
	17	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	18	degenza	18,3	pvc	X	49,72	2,2	pvc	medio
	19	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	20	degenza	18,5	pvc	X	49,5	2,2	pvc	medio
	21	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	22	degenza	18,4	pvc	X	49,5	2,2	pvc	medio
	23	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	24	degenza	18,4	pvc	X	49,5	2,2	pvc	medio
	25	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	26	locale infermieri	21,8	pvc	X	44	2,2	pvc	medio
	27	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	28	WC	2,8	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	29	degenza	18,2	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	30	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	31	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	32	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	33	degenza	18,1	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	34	WC	2,9	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	35	degenza	32,6	pvc	X	58,74	2,2	pvc	medio
	36	WC	5,3	pvc	X	20,9	2,2	pvc	medio
	37	degenza	31,9	pvc	X	57,2	2,2	pvc	medio
	38	WC	5,4	pvc	X	21,12	2,2	pvc	medio
	39	degenza	18,1	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	40	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	41	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	42	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	43	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	44	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	45	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	46	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	47	filtro	7,9	pvc	X	24,2	2,2	pvc	medio
	48	locale antiblastici	13,5	pvc	X	32,56	2,2	pvc	medio
	49	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	50	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	51	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	52	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	53	degenza	18,4	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	54	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	55	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	56	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	57	degenza	18,3	pvc	X	46,2	2,2	pvc	medio
	58	WC	3	pvc	X	15,62	2,2	pvc	medio
	59	locale infermieri	20	pvc	X	44,88	2,2	pvc	medio
	60	Connettivo	127	pvc	X	245,52	2,2	pvc	medio
	61	studio Medici	16,2	pvc	X	36,08	2,2	pvc	medio
	62	WC	2,2	pvc	X	13,42	2,2	pvc	medio
	63	WC	3,7	pvc	X	16,94	2,2	pvc	medio
	64	docce	6,9	pvc	X	48,18	2,2	pvc	medio
	65	docce	7	pvc	X	48,18	2,2	pvc	medio
	66	vuotatoio	8	pvc	X	25,74	2,2	pvc	medio
	67	Antibagno	3,6	pvc	X	19,58	2,2	pvc	medio
	68	WC	3	pvc	X	18,92	2,2	pvc	medio
	69	bagno assistito	22,3	pvc	X	47,52	2,2	pvc	medio
	70	Antibagno	2	pvc	X	12,54	2,2	pvc	medio
	71	WC	2,3	pvc	X	13,42	2,2	pvc	medio
	72	deposito	18,2	pvc	X	40,04	2,2	pvc	medio
	73	deposito	6,1	pvc	X	22,88	2,2	pvc	medio
	74	Connettivo	91,8	pvc	X	202,62	2,2	pvc	medio
	75	Connettivo	75,1	pvc	X	134,64	2,2	pvc	medio
	76	palestra	54,2	pvc	X	66	2,2	pvc	medio
	77	deposito	13,4	pvc	X	40,48	2,2	pvc	medio
	78	Disimpegno	16,3	pvc	X			pvc	medio
	79	Disimpegno	41	pvc		18,72	2,4	alluminio/vetro	medio
	80a	Archivio	6,7	pvc	X	24,53	2,2	pvc	medio
	80b	deposito	7	pvc	x	24,53	2,2	pvc	medio
	81	spogliatoio	15,3	pvc		19,78	2,2	pvc	medio
	82	Ufficio	12,7	pvc	X	18,72	2,4	alluminio/vetro	medio
	83	Disimpegno	3,5	pvc	X	33,66	2,2	pvc	medio
	84	WC	3,6	pvc	X	16,5	2,2	pvc	medio
	85	scuola	17,4	pvc	X	16,72	2,2	pvc	medio
	86	palestra	25,3	pvc	X	38,72	2,2	pvc	medio
	87	Caposala	8,5	pvc	X	47,74	2,2	pvc	medio
	88	cucina	26,3	pvc	X	25,74	2,2	pvc	medio
	89	soggiorno	100	pvc	X	53,9	2,2	pvc	medio
	90	Disimpegno	8,7	pvc	X	114,84	2,2	pvc	medio
	91	Atrio	41,8	pvc	X				basso
	92	Disimpegno	8,5	pietra	X				basso
	93	Atrio	32,9	pietra	X				basso
	TZ1	Terrazzo	132	Ceramica					basso
	VS1	vano scale	21	pietra					basso
	VS2	vano scale	22,9	pietra					basso

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
3460,8	Pvc	113,845	113,845

MQ	PAVIMENTI
1556,9	PVC

TOTALI P7

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	mq. Interno	mq. Esterno	
			85,3	Pietra							
			1642,2								
						37,44		Alluminio/vetro			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0
rischio medio 3498,24	rischio medio 113,845	rischio medio 113,845	rischio medio 1506,4
rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 267,8
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE	CODICE DI RISCHIO	
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	mq. Interno	mq. Esterno	
PIANO SESTO	1	Atrio	22,1	pvc	X	44	2,2	pvc			medio
	2	Connettivo	54,7	pvc	X	96,14	2,2	pvc			medio
	3	Connettivo	9,7	pvc	X	32,78	2,2	pvc			medio
	4	Studio Medico	22,1	pvc	X	42,02	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	5	Disimpegno	2	pvc	X	12,98	2,2	pvc			medio
	6	WC	4,2	pvc	X	18,7	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	7	Segreteria	11,6	pvc	X	30,14	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	8	Caposala	12,3	pvc	X	31,02	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	9	locale medici	22,2	pvc	X	42,46	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	10	Studio Medico	7,8	pvc	X	24,64	2,2	pvc	2,21	2,21	medio
	11	Antibagno	2,7	pvc	X	16,06	2,2	pvc			medio
	12	WC	4,2	pvc	X	18,7	2,2	pvc	2,38	2,38	medio
	13	archivio	3,9	pvc	X	19,36	2,2	pvc			medio
	14	atrio	19	pvc	X	43,56	2,2	pvc	2,42	2,42	medio
	15	soggiorno	17,4	pvc	X	40,26	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	16	degenza	16,7	pvc	X	42,68	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	17	WC	2,6	pvc	X	15,18	2,2	pvc			medio
	18	degenza	17	pvc	X	42,9	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	19	WC	2,2	pvc	X	13,86	2,2	pvc			medio
	20	degenza	16,9	pvc	X	43,12	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	21	WC	2,3	pvc	X	13,86	2,2	pvc			medio
	22	degenza	17	pvc	X	42,9	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	23	WC	2,2	pvc	X	13,86	2,2	pvc			medio
	24	degenza	16,9	pvc	X	42,68	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	25	WC	2,3	pvc	X	13,2	2,2	pvc			medio
	26	WC	3,8	pvc	X	16,94	2,2	pvc			medio
	27	vuotatoio	6,6	pvc	X	25,3	2,2	pvc			medio
	28	bagno assistito	28,9	pvc	X	56,32	2,2	pvc	7,48	7,48	medio
	29	WC donne	2,7	pvc	X	14,3	2,2	pvc			medio
	30	doccie donne	15,4	pvc	X	56,1	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	31	degenza	17,1	pvc	X	43,34	2,2	pvc	3,74	3,74	medio
	32	WC	2,2	pvc	X	13,2	2,2	pvc			medio
	33	degenza	16,9	pvc	X	42,9	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	34	WC	2,2	pvc	X	13,2	2,2	pvc			medio
	35	degenza	16,9	pvc	X	42,9	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	36	WC	2,2	pvc	X	13,2	2,2	pvc			medio
	37	degenza	16,9	pvc	X	42,9	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	38	WC	2,2	pvc	X	13,2	2,2	pvc			medio
	39	degenza	16,1	pvc	X	42,02	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	40	WC	2,2	pvc	X	13,42	2,2	pvc			medio
	41	locale infermieri	18,2	pvc	X	40,48	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	42	degenza	17,2	pvc	X	44,66	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	43	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio
	44	degenza	17,1	pvc	X	44,44	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	45	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio
	46	degenza	17,1	pvc	X	44,44	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
	47	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio
	48	degenza	17,1	pvc	X	44,44	2,2	pvc	3,4	3,4	medio
49	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio	
50	doccie uomini	15,9	pvc	X	74,36	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
51	WC	3	pvc	X	15,18	2,2	pvc			medio	
52	deposito pulito	15,9	pvc	X	40,92	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
53	locale infermieri	20	pvc	X	39,6	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
54	degenza	17,1	pvc	X	44,44	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
55	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio	
56	degenza	17,1	pvc	X	44,44	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
57	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio	
58	degenza	17,1	pvc	X	44,44	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
59	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio	
60	degenza	18,6	pvc	X	43,78	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
61	WC	2,5	pvc	X	14,08	2,2	pvc			medio	
62	sala visite	20	pvc	X	41,58	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
63	Connettivo	44,9	pvc	X	97,9	2,2	pvc			medio	
64	Connettivo	7,5	pvc	X	24,64	2,2	pvc			medio	
65	Connettivo	6,8	pvc	X	23,1	2,2	pvc			medio	
66	Connettivo	37,8	pvc	X	84,7	2,2	pvc			medio	
67	Connettivo	80	pvc	X	138,82	2,2	pvc			medio	
68	deposito pulizie	3,7	pvc	X	17,38	2,2	pvc			medio	
69	soggiorno	29,6	pvc	X	51,92	2,2	pvc	3,4	3,4	medio	
70	deposito pulito	14,1	pvc	X	38,06	2,2	pvc			medio	
71	deposito	5,3	pvc	X	22,22	2,2	pvc			medio	
72	deposito	7,1	pvc	X	24,42	2,2	pvc			medio	
73	Disimpegno	15,3	pvc	X	38,5	2,2	pvc			medio	
74	deposito rifiuti	9,7	pvc	X	27,72	2,2	pvc			medio	
75	Disimpegno	40,2	pvc		18,72	2,4	alluminio/vetro	1,155	1,155	medio	
76	spogliatoio	17,3	pvc		21,98	2,2	pvc			medio	
77	Atrio	12,8	pvc	X	18,72	2,4	alluminio/vetro			medio	
78	cucina	20,4	pvc	X	35,2	2,2	pvc	1,98	1,98	medio	
79	sala visite	27,6	pvc	X	42,24	2,2	pvc	3,74	3,74	medio	
80	Studio Medico	20,6	pvc	X	47,08	2,2	pvc	3,74	3,74	medio	
81	WC	2,6	pvc	X	47,3	2,2	pvc			medio	
82	Studio Medico	22,2	pvc	X	15,62	2,2	pvc	4,4	4,4	medio	
83	WC	2,6	pvc	X	47,96	2,2	pvc			medio	
84	locale medici	2,6	pvc	X	17,16	2,2	pvc	2,86	2,86	medio	
85	Antibagno	17,8	pvc	X	41,8	2,2	pvc			medio	
86	WC	1,7	pvc	X	11,44	2,2	pvc			medio	
87	Segreteria	17,9	pvc	X	11,66	2,2	pvc			medio	
88	Caposala	16,5	pvc	X	38,72	2,2	pvc	3,74	3,74	medio	
89	palestra	25,1	pvc	X	37,4	2,2	pvc	3,74	3,74	medio	
90	deposito	11,1	pvc	X	45,32	2,2	pvc			medio	
91	Disimpegno	11,8	pvc	X	33,22	2,2	pvc			medio	
92	Atrio	38	pvc	X						medio	
93	Disimpegno	7	pvc	X						medio	
94	Atrio	38	pietra	X						medio	
VS1	vano scala	21	pietra							medio	
VS2	vano scala	22,9	pietra							medio	
RP	rampa	77,9	pvc	X						medio	
PIANO SESTO											basso
											basso
											basso
											basso
TOTALI P6			MQ	PAVIMENTI/		MQ	PARETI		VETRO INT	VETRO EST	
			1363,2	PVC		3049,62	Pvc		150,345	150,345	
			88,9	Pietra		37,44	alluminio/vetro				

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	mq. Interno	mq. Esterno	
								<i>PARETI</i>	<i>FIN INTERNE</i>	<i>FIN ESTERNE</i>	<i>PAVIMENTI</i>
								rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0
								rischio medio 2473,34	rischio medio 161,605	rischio medio 161,605	rischio medio 1260,5
								rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 211,8
								rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	mq. Interno	mq. Esterno	
PIANO QUARTO	1	Atrio	21,7	pvc	X	43,26	2,1	pvc			medio
	2	Connettivo	59,6	pvc	X	90,3	2,1	pvc			medio
	3	Studio Medico	22,2	pvc	X	40,11	2,1	pvc	2,38	2,38	medio
	4	Disimpegno	2	pvc	X	12,39	2,1	pvc			medio
	5	WC	4,2	pvc	X	17,85	2,1	pvc	2,38	2,38	medio
	6	Segreteria	11,6	pvc	X	28,77	2,1	pvc	2,38	2,38	medio
	7	Caposala	12,3	pvc	X	29,61	2,1	pvc	2,38	2,38	medio
	8	locale medici	14,8	pvc	X	40,53	2,1	pvc	2,38	2,38	medio
	9	sala visite	7,8	pvc	X	23,52	2,1	pvc	2,21	2,21	medio
	10	Disimpegno	2,6	pvc	X	15,54	2,1	pvc			medio
	10a	WC	4,2	pvc	X	17,85	2,1	pvc	3,78	3,78	medio
	11	deposito	4,1	pvc	X	19,11	2,1	pvc			medio
	12	atrio	19,5	pvc	X	44,94	2,1	pvc	2,42	2,42	medio
	13	soggiorno	18,9	pvc	X	29,44	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	14	degenza	16,2	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	15	WC	2,2	pvc	X	12,8	2	pvc			medio
	16	degenza	16	pvc	X	29,76	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	17	WC	2,4	pvc	X	12,4	2	pvc			medio
	18	degenza	15,5	pvc	X	29,44	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	19	WC	2,4	pvc	X	12,4	2	pvc			medio
	20	degenza	16,2	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	21	WC	2,2	pvc	X	12,8	2	pvc			medio
	22	degenza	16,3	pvc	X	29,76	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	23	WC	2,3	pvc	X	12,4	2	pvc			medio
	24	WC	3,5	pvc	X	15,4	2	pvc			medio
	25	vuotatoio	6,4	pvc	X	22	2	pvc			medio
	26a	deposito	9,3	pvc	X	24,82	2	pvc	3,74	3,74	medio
	26b	bagno assistito	19	pvc	X	40,48	2	pvc	3,74	3,74	medio
	27	WC donne	2,7	pvc	X	13	2	pvc			medio
	28	doccie donne	15,6	pvc	X	51	2	pvc	3,74	3,74	medio
	29	degenza	16,4	pvc	X	29,76	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	30	WC	2,2	pvc	X	12,8	2	pvc			medio
	31	degenza	16,5	pvc	X	30,08	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	32	WC	2,2	pvc	X	12,8	2	pvc			medio
	33	degenza	16,4	pvc	X	29,76	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	34	WC	2,1	pvc	X	12,4	2	pvc			medio
	35	degenza	16,5	pvc	X	30,08	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	36	WC	2,2	pvc	X	12,8	2	pvc			medio
	37	degenza	15,2	pvc	X	29,12	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	38	WC	2	pvc	X	12	2	pvc			medio
	39	locale infermieri	18,4	pvc	X	29,6	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	40	degenza	17	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	41	WC	2,5	pvc	X	14,8	2	pvc			medio
	42	degenza	16,7	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	43	WC	2,7	pvc	X	14,8	2	pvc			medio
	44	degenza	16,9	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio
	45	WC	2,6	pvc	X	14,8	2	pvc			medio
46	degenza	16,8	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
47	WC	2,7	pvc	X	14,8	2	pvc			medio	
48	doccie uomini	16,4	pvc	X	67,6	2	pvc	3,74	3,74	medio	
49	WC	2,4	pvc	X	13,4	2	pvc			medio	
50	sala visite	17,9	pvc	X	31,68	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
51	locale infermieri	20,5	pvc	X	33,44	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
52	degenza	16,8	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
53	WC	2,5	pvc	X	13,6	2	pvc			medio	
54	degenza	16,8	pvc	X	30,72	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
55	WC	2,6	pvc	X	13,6	2	pvc			medio	
56	degenza	16,5	pvc	X	30,4	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
57	WC	2,4	pvc	X	13,6	2	pvc			medio	
58	degenza	16,5	pvc	X	30,4	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
59	WC	2,6	pvc	X	13,6	2	pvc			medio	
60	sala visite	23,2	pvc	X	35,84	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
61	Connettivo	46,6	pvc	X	74,08	1,6	pvc			medio	
62	Connettivo	6,6	pvc	X	16,64	1,6	pvc			medio	
63	Connettivo	6,9	pvc	X	17,12	1,6	pvc			medio	
64	Connettivo	38,6	pvc	X	62,56	1,6	pvc			medio	
65	Connettivo	111,5	pvc	X	131,04	1,6	pvc			medio	
66	deposito pulizie	3	pvc	X	11,84	1,6	pvc			medio	
67	soggiorno	29,6	pvc	X	37,76	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
68	deposito	10	pvc	X	29,76	1,6	pvc			medio	
69	deposito	10,6	pvc	X	20,96	1,6	pvc			medio	
70	Disimpegno	15,9	pvc	X						medio	
71	Disimpegno	42,2	pvc	X						medio	
72	deposito rifiuti	8,4	pvc	X						medio	
73	spogliatoio	17	pvc	X	18,72	2,4	alluminio/vetro			medio	
74	Atrio	12,8	pvc	X	18,56	1,6	pvc			medio	
75	cucina	20,2	pvc	X	10,88	1,6	pvc	1,155	1,155	medio	
76	Studio Medici	28,8	pvc	X	18,72	2,4	alluminio/vetro			medio	
77	Studio Medico	20,7	pvc	X	25,6	1,6	pvc	1,98	1,98	medio	
78	WC	3,1	pvc	X	34,56	1,8	pvc	3,74	3,74	medio	
79	Studio Medico	21,7	pvc	X	34,8	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
80	WC	3,5	pvc	X	15	2	pvc	4,4	4,4	medio	
81	locale medici	17,8	pvc	X	33,28	1,6	pvc			medio	
82	antibagno	1,7	pvc	X	15,8	2	pvc	6,82	6,82	medio	
83	WC	1,7	pvc	X	31,04	1,6	pvc			medio	
84	Segreteria	16,4	pvc	X	10,4	2	pvc			medio	
85	Studio Medico	16,1	pvc	X	27,2	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
86	Caposala	11,9	pvc	X	27,04	1,6	pvc	3,74	3,74	medio	
87	palestra	26,3	pvc	X	24,64	1,6	pvc	2,2	2,2	medio	
88	Disimpegno	11,7	pvc	X	39,2	1,6	pvc	1,32	1,32	medio	
89	Atrio	37,4	pvc	X						basso	
90	Disimpegno	7,9	pietra	X						basso	
91	Atrio	37	pietra	X						basso	
VS1	vano scala	17,8	pietra	X						basso	
VS2	vano scala	22,9	pietra	X						basso	
RP	rampa	77,1	pvc	X						basso	
PIANO QUARTO											

TOTALI P4	MQ	PAVIMENTI
	1374,6	PVC
	85,6	Pietra

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
2409,64	pvc	161,605	161,605
37,44	alluminio/vetro		

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)		mq. Interno	mq. Esterno	
			1460,2			2447,08					

<i>RISCHIO PARETI</i>	<i>RISCHIO FIN INTERNE</i>	<i>RISCHIO FIN ESTERNE</i>	<i>RISCHIO PAVIMENTI</i>
rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0
rischio medio 2447,08	rischio medio 161,605	rischio medio 161,605	rischio medio 1248,4
rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 211,8
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	mq. Interno	mq. Esterno	
PIANO TERZO	1	Atrio	17,5	pvc	X	50,4	2,4	pvc			alto
	2	deposito	4,3	pvc	X	13,92	1,6	pvc			alto
	3	Connettivo	16,8	pvc	X	44,88	2,4	pvc			alto
	4	Connettivo	20,9	pvc	X	51,84	2,4	pvc			alto
	5	filtro	9,3	pvc	X	30	2,4	pvc			alto
	6	preparazione	60	pvc	X	124,74	2,7	pvc			alto
	7	sala operatoria	39,4	pvc	X	69,12	2,7	pvc			alto
	8	deposito pulito	7,6	pvc	X	32,64	2,4	pvc			alto
	9	Connettivo	13,9	pvc	X	46,8	2,4	pvc	2,475	2,475	alto
	10	spogliatoio donne	17,2	pvc	X	52,4	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	10a	Deposito strum.	15,8	pvc	X	49,75	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	11	antibagno	2,9	pvc	X	18,72	2,4	pvc			alto
	12	WC	1,1	pvc	X	10,32	2,4	pvc			alto
	13	sala ristoro	19,5	pvc	X	49,95	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	14	deposito - lavag	16,5	pvc	X	51,84	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	15	sala operatoria	39,5	pvc	X	66,96	2,7	pvc			alto
	16	risv - anestesia	35,9	pvc	X	58,59	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	17	sala operatoria	39,8	pvc	X	67,23	2,7	pvc			alto
	18	deposito - lavag	17	pvc	X	44,82	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	19	sala gessi	21	pvc	X	51,84	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	20	preparazione	48	pvc	X	90,72	2,7	pvc	7,48	7,48	alto
	21	vuotatoio	3,7	pvc	X	20,64	2,4	pvc			alto
	22	filtro personale	19,1	pvc	X	46,08	2,4	pvc			alto
	22a	Connettivo	119	pvc	X	210,24	2,4	pvc			alto
	23	spogliatoio uomini	32	pvc	X	82,08	2,4	pvc	7,48	7,48	alto
	24	antibagno	3,1	pvc	X	17,52	2,4	pvc			alto
	25	wc	1,5	pvc	X	11,76	2,4	pvc			alto
	26	deposito - lavag	14,8	pvc	X	41,58	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	27	sala operatoria	36,9	pvc	X	65,34	2,7	pvc			alto
	28	risv - anestesia	31,9	pvc	X	55,08	2,7	pvc			alto
	29	sala operatoria	36,7	pvc	X	64,8	2,7	pvc			alto
	30	deposito - lavag	14,1	pvc	X	40,5	2,7	pvc			alto
	31	sterilizzazione	5,2	pvc	X	25,92	2,7	pvc			alto
	32	rx digitale	12,9	pvc	X	48,6	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	33	confez ferri	22,4	pvc	X	52,38	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	34	sterilizzazione	89,7	pvc	X	163,35	2,7	pvc	17,82	17,82	alto
	35	filtro pazienti	9,3	pvc	X	31,2	2,4	pvc			alto
	36	Connettivo	33,8	pvc	X	79,68	2,4	pvc			alto
	37	Caposala	18,9	pvc	X	49,95	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	38	deposito	49,1	pvc	X	85,86	2,7	pvc			alto
	39	Disimpegno	14,8	pvc	X						alto
	40	Disimpegno	61,6	pvc	X	92,4	2,4	pvc	1,155	1,155	alto
	41	Atrio	13,1	pvc	X	40,56	2,4	pvc	1,98	1,98	alto
	42	medici anestesisti	27,4	pvc	X	7,02	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	43	antibagno	1,9	pvc	X	13,2	2,4	pvc			alto
	44	WC	1,5	pvc	X	11,76	2,4	pvc			alto
	45	personale steriliz	21,9	pvc	X	61,29	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	46	antibagno	2,5	pvc	X	15,6	2,4	pvc			alto
	47	WC	1,7	pvc	X	12,48	2,4	pvc			alto
	48	deposito sterile	70,4	pvc	X	115,02	2,7	pvc	8,14	8,14	alto
	49	Connettivo	3	pvc	X	18,63	2,7	pvc			alto
	50	Connettivo	13,3	pvc	X						alto
	51	Disimpegno	14	pvc	X	42,72	2,4	pvc			alto
	52	Atrio	37,4	pvc	X						alto
53	Disimpegno	7,4	pietra	X							
54	atrio	37	pietra	X							
VS1	vano scale	17,8	pietra								
VS2	vano scale	22,9	pietra								
RP	rampa	77,1	pvc	X							

TOTALI P3	MQ	PAVIMENTI
	1379,6	PVC
	85,1	Pietra
	1464,7	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
2700,72	Pvc	98,89	98,89
2700,72			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto
2700,72	98,89	98,89	1251,1
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
0	0	0	0
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
0	0	0	213,6
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
			mq.	Tipologia		mq.	h rivest (m)	Tipologia	mq. Interno	mq. Esterno	
PIANO SECONDO	1	Atrio	20	pvc	X	45,36	2,4	pvc			alto
	2	Connettivo	21	pvc	X	57,36	2,4	pvc			alto
	3	Connettivo	26,6	pvc	X	61,2	2,4	pvc			alto
	4	filtro	8,2	pvc	X	28,08	2,4	pvc			alto
	5	preparazione	58,6	pvc	X	123,39	2,7	pvc			alto
	6	sala operatoria	39,4	pvc	X	69,66	2,7	pvc			alto
	7	deposito pulito	7,6	pvc	X	32,64	2,4	pvc			alto
	8	Connettivo	13,3	pvc	X	43,2	2,4	pvc	2,475	2,475	alto
	9	spogliatoio donne	35,7	pvc	X	96,39	2,7	pvc	7,48	7,48	alto
	10	antibagno	2,9	pvc	X	18,72	2,4	pvc			alto
	11	WC	1,1	pvc	X	10,32	2,4	pvc			alto
	12	filtro personale	18,8	pvc	X	45,36	2,4	pvc			alto
	13	sala ristoro	19,5	pvc	X	49,95	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	14	Connettivo	227	pvc	X	354	2,4	pvc	1,7		alto
	15	deposito - lavag	12,2	pvc	X	45,9	2,7	pvc			alto
	16	sala operatoria	44,2	pvc	X	72,63	2,7	pvc			alto
	17	risv - anestesia	37,3	pvc	X	59,13	2,7	pvc	3,74	3,74	alto
	18	sala operatoria	43,5	pvc	X	72,09	2,7	pvc			alto
	19	deposito - lavag	12,7	pvc	X	43,47	2,7	pvc	0,9		alto
	20	sala rx	21,5	pvc	X	52,92	2,7	pvc	1,7		alto
	21	risveglio	77,9	pvc	X	140,049	2,7	pvc	3,4	3,4	alto
	22	vuotatoio	3,8	pvc	X	20,88	2,4	pvc			alto
	23	filtro pazienti	43,5	pvc	X	90,72	2,4	pvc			alto
	24	caposala	24,7	pvc	X	59,67	2,7	pvc			alto
	25	Disimpegno	8,9	pvc	X	29,76	2,4	pvc			alto
	26	deposito	8,7	pvc	X	24,06	2	pvc			alto
	27	deposito	10	pvc	x	27,2	2	pvc			alto
	28	Disimpegno	61,7	pvc	X	92,4	2,4	pvc			alto
	29	Disimpegno	9,8	pvc	X						medio
	30	deposito	6,5	pvc	X						medio
	31	deposito	3,8	pvc	X						medio
	32	Disimpegno	7	pvc	X						medio
	33	soggiorno	21,1	pvc	X	22,14	2,7	vetro/alluminio			medio
	34	deposito	7,6	pvc	X	23,04	2	pvc			medio
	35	deposito	3	pvc	X	14,8	2	pvc			medio
	35a	deposito	9	pvc	X	26,38	2	pvc			medio
	36	Atrio	111,4	pvc	X						medio
37	percorso servizio	46,2	pvc		73,92	2,4	vetro/alluminio	85,92	73,92	alto	
38	Atrio	13,1	pvc	X	45,63	2,7	pvc	1,98	1,98	alto	
39	sala operatoria	44,4	pvc	X	72,09	2,7	pvc			alto	
40	sala operatoria	44,4	pvc	X	72,09	2,7	pvc			alto	
41	deposito sterile	20	pvc	X	51,03	2,7	pvc	1		alto	
42	deposito sporco	12,8	pvc	X	42,12	2,7	pvc			alto	
43	sala gessi	28,9	pvc	X	59,67	2,7	pvc			alto	
44	ricond. Ferri	47,6	pvc	X	97,74	2,7	pvc	1,7		alto	
45	deposito - lavag	11,4	pvc	X	39,69	2,7	pvc			alto	
46	sala operatoria	40,1	pvc	X	69,39	2,7	pvc			alto	
47	risv - anestesia	34	pvc	X	55,35	2,7	pvc			alto	
48	sala operatoria	40,1	pvc	X	69,93	2,7	pvc			alto	
49	deposito - lavag	11,3	pvc	X	40,23	2,7	pvc			alto	
50	spogliatoio uomini	32	pvc	X	92,34	2,7	pvc	3,4	3,4	alto	
51	antibagno	3,1	pvc	X	18,24	2,4	pvc			alto	
52	wc	1,5	pvc	X	11,76	2,4	pvc			alto	
53	percorso servizio	130	pvc		160,8	2,4	vetro/alluminio	166,9	160,8	alto	
54	Atrio	37,4	pietra	X						basso	
VS1	vano scala	17,8	pietra							basso	
VS2	vano scala	22,9	pietra							basso	
VS3	vano scala	19,3	pietra							basso	
TZ1	Terrazzo	9,8	Resina							basso	
TZ2	Terrazzo	96,6	Resina							basso	
TZ3	Terrazzo	106,4	Resina							basso	
						286,035			286,035	260,935	
TOTALI P2			MQ	PARETI		VETRO INT		VETRO EST			
			1650,4	PVC		286,035		260,935			
			97,4	Pietra		vetro/alluminio					
			212,8	Resina							
			1960,6								

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto 2938,529	rischio alto 286,035	rischio alto 260,935	rischio alto 1471,2
rischio medio 86,36	rischio medio 0	rischio medio 0	rischio medio 179,2
rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 310,2
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

MONOBLOCCO A									
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			CODICE DI RISCHIO
								FINESTRE	
PIANO RIALZATO - PRIMO	1	Connettivo	62,8	Pietra	x				medio
	1a	Connettivo	16,3	Pietra	x				medio
	2	Disimpegno	10,4	Pietra	x			2,25	2,25
	3	Connettivo	33,5	pvc	x	66,15	2,1		medio
	4	Locale Tecnico	24,9	Pvc	x			3,825	3,825
	5	Laboratorio TAC	28,7	pvc	x	61,92	2,4	3,825	basso
	6	Spogliatoio	2,6	pvc				3,825	medio
	7	Laboratorio TAC	14,1	pvc					medio
	8	Deposito	12,6	pvc				3,825	medio
	9	Ripostiglio	5,6	pvc					medio
	10	Disimpegno	13,3	pvc	x	16	1		medio
	11	Laboratorio TAC	23,7	pvc	x	27,48	varie	2,925	2,925
	12	Lab medci	7	pvc		12,1	1,1		medio
	13	Wc (2)	4,5	pvc	x	23,31	2,1	2,925	2,925
	14	Attesa	9,1	pvc		14,96	1,1	2,7	2,7
	15	Wc (2)	5,3	pvc		24,36	2,1	4,1625	4,1625
	16	Deposito	2,4	pvc					medio
	17	Ambulatorio	12	pvc	x	17,6	1,1	1,4625	1,4625
	18	Laboratorio	7,5	pvc	x	12,21	1,1	3,825	3,825
	19	Disimpegno	5,7	pvc	x	20,58	2,1		medio
	20	Studio medico	17,5	pvc	x			3,825	3,825
	21	WC (1)	4,5	pvc		19,53	2,1		medio
	22	Laboratorio	21,8	pvc	x	48,24	2,4	3,825	3,825
	23	Attesa	18,7	Pietra	x	35,7	2,1		medio
	24	Laboratorio	9,8	Marmette	x	29,4	2,1	3,825	3,825
	25	Ambulatorio	11,3	Marmette	x	21	2,1	3,825	3,825
	26	Ambulatorio	13,8	Marmette	x	9,12	2,4		medio
	27	Disimpegno	19	Marmette		28,56	2,1		medio
	28	Ambulatorio	19,8	Marmette		5,76	2,4		medio
	29	Ambulatorio	12,8	Marmette		54,6	2,1	3,44	3,825
	30	Studio medico	24	Ceramica		28,98	2,1	4,625	3,825
	31	wc	5,3	Ceramica		43,26	2,1	4,625	3,825
	32	Connettivo	47,6	pvc	x	30,87	2,1	5,665	3,825
	33	Disimpegno	5,6	pvc		23,94	2,1	1,04	medio
	33 b	Ripostiglio	2,3	pvc		138,201	2,1	3,12	medio
	34	WC	5,9	ceramica		23,73	2,1		medio
	35	Ambulatorio	15	pvc		22,26	2,1	3,825	3,825
	36	Ambulatorio	12,9	pvc		33,18	2,1	3,825	3,825
	37	Segreteria	12,8	pvc		30,87	2,1	3,825	3,825
	38	Ambulatorio	14,3	pvc		30,87	2,1	3,825	3,825
	39	Degenza	29,2	pvc		32,34	2,1	3,825	3,825
	40	Ambulatorio	28,2	pvc		48,3	2,1	7,65	7,65
	41	Degenza	42	pvc		51,03	2,1	7,65	7,65
	42	Antibagno	4,5	Pietra		65,52	2,1		medio
	43	Wc (2)	4,2	Ceramica		19,53	2,1		medio
	44	Wc (2)	4,8	Pietra		18,06	2,1		medio
	45	Connettivo	127,5	Mosaico	x	19,32	2,1	12,48	medio
	46	Connettivo	31,4	Mosaico	x	215,544	2,1		medio
	47	Atrio banca	6,5	Pietra		62,79	2,1		medio
	48	Banca	28,9	Ceramica	x	21,63	2,1	3,825	3,825
	49	Uffici banca	17,4	Ceramica		13,2	2,4	3,825	3,825
	50	WC	2,6	Ceramica		13,2	2,4	3,825	3,825
	51	Disimpegno	9,7	Ceramica		16,38	2,1		basso
	52	Studio medico	12,5	Ceramica		36,12	2,1	1,04	medio
	53	Studio medico	12,5	Ceramica		30,45	2,1	3,825	3,825
	54	Dis / attesa	19	Ceramica	x microfibra	30,24	2,1	3,825	3,825
PIANO RIALZATO - PRIMO	55	Studio medico	10,9	Ceramica		39,9	2,1	4,865	3,825
	56	wc	3,9	Ceramica		4,2	1,2		medio
	57	Studio medico	18,3	Ceramica		28,35	2,1	3,825	3,825
	58	Disimpegno	5	Ceramica		4,2	1,2		medio
	59	Ambulatorio	13,8	Ceramica	x microfibra	22,8	2,4	-	3,825
	60	Ambulatorio	18,8	Ceramica	x microfibra	38,64	2,1	4,865	3,825
	61	Sala attesa	19	Ceramica		22,05	2,1	1,04	-
	62	Studio medico	21,2	Ceramica		31,92	2,1	3,825	3,825
	63	Wc	21,2	Ceramica		38,64	2,1	3,825	3,825
	64	Atrio	166	marmo		38,85	2,1	4,865	3,825
	65	Ufficio	23,1	Pietra	x legno	-	-	-	3,825
	65 s	Uff soppalco	18,3	pvc		18,9	2,1	-	-
	66	Sala attesa	67,5	Ceramica		31,5	4,5	8,895	8,895
	67	Sportelli CUP	87,2	Ceramica	x microfibra	5,98	1,3	6	6
	68	Ripostiglio	4,2	Ceramica		13,2	2,4		
	69	wc	15,6	Pietra		11,55	2,1		
	70	Atrio	102,3	Pietra	x microfibra	-	-	43,12	43,12
	71	Connettivo	52,5	Pietra		49,28	3,85		medio
	72	Soggiorno	17,8	Pietra		49,28	3,85		medio
	VS1	Vano scala	18,8	Pietra		20,16	2,1	-	basso
	VS2	Vano scala	12,7	Pietra		20,16	2,1	0,84	0,84
	VR1	Vano rampa 1	307	Cemento		3,2	0,8	25,84	14,44
	TZ4	Terrazzo						4,32	-
								36,72	32,4
									medio
									medio
									medio
									medio
									medio
									basso

TOTALI P1	MQ	PAVIMENTI
	484,5	PVC
	356,4	Pietra
	452,1	ceramica
	158,9	Mosaico
	MQ	PAVIMENTI
	86,5	Marmette
	307	Cemento
1845,4		

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
142,5	Ceramica	340,32	279,12
113,44	Alluminio/vetro		
1482,225	Smalto		
211,86	Linoleum		
56,25	Marmo		
90,9	Laminato		
46,76	vetro		
2143,935			

MONOBLOCCO A							
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE	CONTROSOFFITTO	PARETI		FINESTRE

<i>RISCHIO PARETI</i>	<i>RISCHIO FIN INTERNE</i>	<i>RISCHIO FIN ESTERNE</i>	<i>RISCHIO PAVIMENTI</i>
rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0
rischio medio 2126,975	rischio medio 332,67	rischio medio 271,47	rischio medio 1677,5
rischio basso 20,16	rischio basso 7,65	rischio basso 7,65	rischio basso 368,3
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

MONOBLOCCO A											
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI			FINESTRE		CODICE DI RISCHIO
PIANO PRIMO INTERRATO	1	Comettivo	26,9	pvc	x	55,23	2,1	pvc			medio
	2	Comettivo	34	pvc	x	225,9	1,8	Smalto			medio
	3	Comettivo	156,7	Ceramica	x	32,64	2,4	Smalto			medio
	4	Disimpegno	9,8	pvc	x	60,06	2,1	Smalto			medio
	5	Sala RX 8	30,6	pvc	x	11,55	2,1	Smalto			medio
	5b	Spogliatoio	1,9	pvc	x	27,93	2,1	Smalto			medio
	6	Ufficio	11,1	pvc	x	47,46	2,1	Smalto			medio
	7	Sala Rx 7	30,6	pvc	x	11,55	2,1	Smalto			medio
	7b	Spogliatoio	1,8	pvc	x	20,874	2,1	Smalto			medio
	7c	Locale QE	5,3	pvc	x	43,26	2,1	Smalto	3,825	3,825	medio
	8	Sala Radiologica	24,6	pvc		21,84	2,1	pvc	3,825	3,825	medio
	9	Laboratorio	24,6	pvc		40,95	2,1	Smalto			medio
	10	Attesa	16,1	pvc		20,16	2,1	Laminato			medio
	11	Sala Radiologica	29,9	pvc	x	36,75	2,1	Smalto			medio
	11a	WC	2,7	Ceramica		62,853	2,1	Smalto	7,65	7,65	medio
	12	Sala Radiologica	24,4	pvc	x	15,666	2,1	Ceramica			medio
	13	Locale sviluppo	18	pvc		63,945	2,1	Smalto	3,825	3,825	medio
	14	Disimpegno	34,3			27,3	2,1	Smalto			medio
	14b	Disimpegno	34,3	Ceramica	x	11,13	2,1	Laminato			medio
	15	Deposito	2	Ceramica		57,96	2,1	Smalto			medio
	16	Referazione	10,5	Ceramica	x	30,96	2,4	Alluminio / vetro			medio
	17	WC (2)	4,9	Ceramica	x	13,68	2,4	Alluminio / vetro			medio
	18	RNM Arti	14,1	Ceramica		27,3	2,1	Smalto	3,825	3,825	medio
	19	Locale comandi	12,8	Ceramica		23,73	2,1	Smalto	3,825	3,825	medio
	20	Sala RNM 1	31,2	pvc		13,2	2,4	Laminato			medio
	21	Locale tecnico	19,2	pvc		22,26	2,1	Smalto	3,825	3,825	medio
	22	Accettazione	18	Ceramica		9,6	2,4	Laminato			medio
	23	Sala attesa	14,3	Ceramica		54	2,4	Laminato	7,65	7,65	medio
	24	Ecografia 1	17,4	Ceramica		44,496	2,4	Laminato	3,825	3,825	medio
	25	Ecografia 2	17,6	Ceramica	x	27,3	2,1	Smalto	3,825	3,825	medio
	26	Locale Tecnici	19,8	Ceramica		21,203	1,3	Vetro			medio
27	Studio medico	15,6	Ceramica		34,251	2,1	Smalto	3,825	3,825	medio	
28	Attesa	17,1	pvc		31,518	1,8	Smalto	3,825	3,825	medio	
29	Studio Primario	10,5	pvc		36,771	2,1	Laminato			medio	
30	Segreteria	10,2	pvc		31,572	1,8	Smalto	3,825	3,825	medio	
31	Laboratorio	34,5	Ceramica		36,834	2,1	Laminato			medio	
32	WC (2)	12,9	Ceramica	x	35,28	1,8	Smalto	3,825	3,825	medio	
33	Ecografia 1	17,4	Ceramica		28,08	1,8	Smalto	3,825	3,825	medio	
34	Ecografia 2	17,6	Ceramica		-	-	-			medio	
35	Locale Tecnici	19,8	Ceramica		25,632	1,8	Ceramica			medio	
36	Studio medico	15,6	Ceramica		-	-	-			medio	
37	Attesa	56,8	Ceramica	x	62,1	1,8	Smalto	3,825	3,825	medio	
38	Intercapedine	75,6	Cemento		3,99	2,1	Ceramica	7,65	7,65	medio	
39	Disimpegno	9,5	Ceramica		24,7	3,8	Legno	3,825	3,825	medio	
40	Accettazione	8,6	Ceramica	x	26,88	2,1	Legno			medio	
41	Smistamento	8,4	Ceramica	x	24,78	2,1	pvc			medio	
42	Connettivo	103,2	Ceramica	x	91,2	2,4	pvc			medio	
43	Laboratorio	5,2	Ceramica		32,78	1,1	pvc			medio	
44	Segreteria	15,6	Ceramica	x	38,74	1,3	Alluminio / vetro			medio	
45	Laboratorio	19,4	Ceramica	x	19,74	2,1	Smalto			medio	
46	Studio medico	18,6	Ceramica	x	36,75	2,1	Smalto			medio	
47	WC	4,2	Ceramica	x	38,22	2,1	Smalto			medio	
48	WC	4,2	Ceramica	x	-	-	-			medio	
49	Magazzino	15,4	Ceramica	x	22,05	2,1	Ceramica			medio	
50	Magazzino	10,9	Ceramica	x	22,05	2,1	Ceramica			medio	
51	Laboratorio	14,3	Ceramica	x	35,91	2,1	pvc			medio	
52	Lavaggio	6,1	Ceramica	x	-	-	-			medio	
53	Accettazione	10,3	Ceramica	x	35,07	2,1	pvc			medio	
54	Sala attesa	13,3	Ceramica	x	21,21	2,1	pvc			medio	
55	Disimpegno	8,7	Ceramica	x	30,03	2,1	Smalto			medio	
56	Connettivo	40,2	Ceramica	x	35,28	1,8	Smalto			medio	
57	WC	9	Ceramica	x	35	2,5	pvc			medio	
58	Sala prelievi	11	Ceramica	x	-	-	-			medio	
59	Deposito	3,3	Ceramica		3,78	2,1	Ceramica			medio	
60	Deposito	3,3	Ceramica		3,08	1,1	pvc			medio	
61	Sala gessi	36,6	Ceramica		3,64	1,3	Vetro			medio	
62	Laboratorio	41,5	Ceramica		14,49	2,3	Alluminio / vetro			medio	
63	Laboratorio	41,6	Ceramica		15,18	2,3	Alluminio / vetro			medio	
64	Laboratorio	41,8	Ceramica		27,6	2,3	Alluminio / vetro			medio	
65	Laboratorio	41,9	Ceramica		3,85	1,1	pvc			medio	
66	Laboratorio	42,0	Ceramica		3,68	2,3	pvc			medio	
67	Laboratorio	42,1	Ceramica		11,96	2,3	Alluminio / vetro			medio	
68	Laboratorio	42,2	Ceramica		12,88	2,3	pvc			medio	
69	Laboratorio	42,3	Ceramica		5,52	2,3	Alluminio / vetro			medio	
70	Laboratorio	42,4	Ceramica		1,54	1,1	pvc			medio	
71	Laboratorio	42,5	Ceramica		1,82	1,3	Vetro			medio	
72	Laboratorio	42,6	Ceramica		12,88	2,3	pvc			medio	
73	Laboratorio	42,7	Ceramica		5,5	1,1	pvc			medio	
74	Laboratorio	42,8	Ceramica		6,5	1,3	Vetro			medio	
75	Laboratorio	42,9	Ceramica		17,4	3	Alluminio / vetro			medio	
76	Laboratorio	43,0	Ceramica		18,24	2,4	pvc			medio	
77	Laboratorio	43,1	Ceramica		18,09	2,7	pvc			medio	
78	Laboratorio	43,2	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
79	Laboratorio	43,3	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
80	Laboratorio	43,4	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
81	Laboratorio	43,5	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
82	Laboratorio	43,6	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
83	Laboratorio	43,7	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
84	Laboratorio	43,8	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
85	Laboratorio	43,9	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
86	Laboratorio	44,0	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
87	Laboratorio	44,1	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
88	Laboratorio	44,2	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
89	Laboratorio	44,3	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
90	Laboratorio	44,4	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
91	Laboratorio	44,5	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
92	Laboratorio	44,6	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
93	Laboratorio	44,7	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
94	Laboratorio	44,8	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
95	Laboratorio	44,9	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
96	Laboratorio	45,0	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
97	Laboratorio	45,1	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
98	Laboratorio	45,2	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
99	Laboratorio	45,3	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
100	Laboratorio	45,4	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
101	Laboratorio	45,5	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
102	Laboratorio	45,6	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
103	Laboratorio	45,7	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
104	Laboratorio	45,8	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
105	Laboratorio	45,9	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
106	Laboratorio	46,0	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
107	Laboratorio	46,1	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
108	Laboratorio	46,2	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
109	Laboratorio	46,3	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
110	Laboratorio	46,4	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
111	Laboratorio	46,5	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
112	Laboratorio	46,6	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
113	Laboratorio	46,7	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
114	Laboratorio	46,8	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
115	Laboratorio	46,9	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
116	Laboratorio	47,0	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
117	Laboratorio	47,1	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
118	Laboratorio	47,2	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
119	Laboratorio	47,3	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
120	Laboratorio	47,4	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
121	Laboratorio	47,5	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
122	Laboratorio	47,6	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
123	Laboratorio	47,7	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
124	Laboratorio	47,8	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
125	Laboratorio	47,9	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
126	Laboratorio	48,0	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
127	Laboratorio	48,1	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
128	Laboratorio	48,2	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
129	Laboratorio	48,3	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
130	Laboratorio	48,4	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
131	Laboratorio	48,5	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
132	Laboratorio	48,6	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
133	Laboratorio	48,7	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
134	Laboratorio	48,8	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
135	Laboratorio	48,9	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
136	Laboratorio	49,0	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
137	Laboratorio	49,1	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
138	Laboratorio	49,2	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
139	Laboratorio	49,3	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
140	Laboratorio	49,4	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
141	Laboratorio	49,5	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
142	Laboratorio	49,6	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
143	Laboratorio	49,7	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
144	Laboratorio	49,8	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
145	Laboratorio	49,9	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
146	Laboratorio	50,0	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
147	Laboratorio	50,1	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
148	Laboratorio	50,2	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
149	Laboratorio	50,3	Ceramica		17,55	2,7	pvc			medio	
150	Laboratorio	50,4	Ceramica		34,8	3	Alluminio / vetro			medio	
151	Laboratorio	50,5	Ceramica		7,15	1,1	pvc			medio	
152	Laboratorio	50,6	Ceramica		8,45	1,3	Vetro			medio	
153	Laboratorio	50,7	Ceramica		17,55	2,7	pvc				

MONOBLOCCO A									
PIANO	CODICE LOCALE	DESTINAZIONE	PAVIMENTAZIONE		CONTROSOFFITTO	PARETI		FINESTRE	CODICE DI RISCHIO
	69	Locale Tecnico	13,7	pvc		28,8	2		medio
	69a	WC RNM	4,7	pvc		18,04	2		medio
	69b	Spogliatoio 1RNM	2,4	pvc		13,6	2		medio
	69c	Spogliatoio 2RNM	2,4	pvc		20,4	2		medio
	69d	Refertazione RNM	11,8	pvc		26,8	2		medio
	69e	Deposito RNM	2,4	pvc		20,4	2		medio
	70	Comnettivo	11,8	Ceramica		42,2	1,1		medio
	71	Spazio non Utiliz.	34,3	Ceramica					medio
	71a	Deposito Pulito	9,3	Ceramica					medio
	71b	Deposito Sporco	9,6	Ceramica					medio
	72	Spazio non Utiliz.	139,6	Ceramica					medio
	73	Magazzino	5,9	Ceramica					medio
	74	Disimpegno	7,4	Ceramica					medio
	75	Disimpegno	9,1	Ceramica					medio
	76	Spogliatoio	6,8	Ceramica					medio
	77	Wc	11	Ceramica		23,4	2		medio
	78	Spogliatoio	3,1	Ceramica		36,28	2		medio
	79	Wc	7,7	Ceramica		14,82	2		medio
	80	Wc	9,9	Ceramica		46,78	2		medio
	81	Caeau	9,8	Ceramica		43,64	2		medio
	82	Deposito Materiale	7,9	Ceramica					medio
	83	Deposito Materiale	9,9	Ceramica					medio
	84	Centralino	34,8	pvc	x				medio
	85	Attesa TAC	43,8	pvc	x				medio
	85a	Deposito	5,4	pvc	x				medio
	86	Refertazione	9,5	pvc	x				medio
	87	TAC 2	28,4	pvc	x	48,752	2,2		medio
	88	Locale Comandi	18,6	pvc	x				medio
	89	Tac 1	33,2	pvc	x	52,756	2,2		medio
	90	Locale infermieri	12,4	pvc		35,28	2,1		medio
	91	Disimpegno	11,9	pvc		34,65	2,1		medio
	92	Comnettivo	117,8	pvc	x (53 mq)	101	2,1	24,974	medio
	93	Ambulatorio	18,6	pvc		37,59	2,1	3,8	medio
	94	Deposito	10,1	pvc		16,6	2,1	2,14	medio
	95	Wc	10,7	pvc		35,7	2,1	2,26	medio
	96	Ambulatorio	16,6	pvc		38,64	2,1	1,84	medio
	97	Attesa	22	pvc		14,7	2,1	4,35	medio
	98	Ambulatorio	17,3	pvc		39,06	2,1	4,66	medio
	99	Ambulatorio	23,1	pvc		19,8	2,1	1,84	medio
	100	Segreteria Stu. Med.	10,3	pvc		15,7	2,1	3,77	medio
	101	Attesa	13,5	pvc		21	2,1	9,9	medio
	102	Wc	2,5	pvc		13,86	2,1	-	medio
	103	Wc	2,5	pvc		13,86	2,1	-	medio
	104	Studio medico	17,3	pvc		40,74	2,1	1,82	medio
	105	Ambulatorio	13,9	pvc		33,18	2,1	1,82	medio
	106	Ambulatorio	17,3	pvc		39,48	2,1	1,82	medio
	107	Attesa	10,9	pvc		21	2,1	3,22	medio
	108	WC	2,5	pvc		13,86	2,1	-	medio
	109	WC	2,6	pvc		11,88	1,8	-	medio
	110	Ambulatorio	14,7	pvc		33,18	2,1	3,05	medio
	111	wc	4,3	pvc		17,85	2,1	1,24	medio
	112	wc	4,3	pvc		18,9	2,1	-	medio
	113	Sala gessi	17,1	pvc		34,86	2,1	3,4	medio
	114	Sala gessi	16,8	pvc		37,17	2,1	3,5	medio
	115	Sala gessi	17,7	pvc		21	2,1	2,5	medio
	116	Deposito	11,1	pvc		55,8	3,1	2,5	medio
	117	Comnettivo	46,5	Pietra					medio
	118	Spogliatoio	18	Ceramica		38,703	2,1		medio
	119a	WC	4,8	Ceramica		15,666	2,1		medio
	119b	Antibagno	1,7	Ceramica		11,34	2,1		medio
	119c	Doccia	1,7	Ceramica		11,172	2,1		medio
	120	Disimpegno	2,6	Ceramica		15,372	2,1		medio
	121	Disimpegno	45	pvc	x				medio
	122	Disimpegno	21,4	pvc	x				medio
	123	Locale Tecnico	8,6	Cemento					basso
	124	Corridoio	87,1	Resina					basso
	125	Corridoio	154,3	Cemento					basso
	126	Corridoio	84,6	Cemento					basso
	127	Intercapedine	14,7	Cemento					basso
	VS 1	Vano scala	16,4	Pietra					basso
	VS 2	Vano scala	28,5	Pietra					basso
	VS 3	Vano scala	13,6	Pietra					basso
	VR1	Vano Rampa 1	31,2	pvc					basso
	VR2	Vano Rampa 2	38,3	Ceramica					basso
	VR3	Vano Rampa 3	26,3	pvc					basso
	CU1	Cunicolo MA-CUC	96,4	Ceramica					basso

TOTALI P-1	MQ	PAVIMENTI
	1256,7	PVC
	152,5	Pietra
	1491,7	Ceramica
	337,8	Cemento
	87,1	Resina
	3325,8	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
445,671	Ceramica	172,379	172,379
320,59	Alluminio / vetro		
1400,463	Smalto		
1861,65	pvc		
51,58	Legno		
226,191	Laminato		
86,4	Marmo		
70,993	vetro		
4463,538			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto
0	0	0	0
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
4463,538	172,379	172,379	2725,8
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
0	0	0	600
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0

MONOBLOCCO A
RIEPILOGO

TOTALI P-2	MQ	PAVIMENTI
	2385	ceramica/grigliato/ cemento
	2385	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0
rischio medio 0	rischio medio 0	rischio medio 0	rischio medio 0
rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 2385
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

TOTALI P-1	MQ	PAVIMENTI
	1256,7	PVC
	152,5	Pietra
	1491,7	Ceramica
	337,8	Cemento
	87,1	Resina
	3325,8	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
445,671	Ceramica	172,379	172,379
320,59	vetro/alluminio		
1400,463	Smalto		
1861,65	pvc		
51,58	Legno		
226,191	Laminato		
86,4	Marmo		
70,993	vetro		
4463,538			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0
rischio medio 4463,538	rischio medio 172,379	rischio medio 172,379	rischio medio 2725,8
rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 600
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

TOTALI P1	MQ	PAVIMENTI
	484,5	PVC
	152,5	Pietra
	452,1	ceramica
	158,9	Mosaico
	86,5	Marmette
	1334,5	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
142,5	Ceramica	340,32	279,12
113,44	vetro/alluminio		
1482,225	Smalto		
211,86	pvc		
56,25	Marmo		
90,9	Laminato		
46,76	vetro		
2143,935			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0	rischio alto 0
rischio medio 2126,975	rischio medio 332,67	rischio medio 271,47	rischio medio 1677,5
rischio basso 20,16	rischio basso 7,65	rischio basso 7,65	rischio basso 368,3
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

TOTALI P2	MQ	PAVIMENTI
	1650,4	PVC
	97,4	Pietra
	212,8	Resina
	1960,6	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
2768,029	Pvc	286,035	260,935
256,86	vetro/alluminio		
3024,889			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto 2938,529	rischio alto 286,035	rischio alto 260,935	rischio alto 1471,2
rischio medio 86,36	rischio medio 0	rischio medio 0	rischio medio 179,2
rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 310,2
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

TOTALI P3	MQ	PAVIMENTI
	1379,6	PVC
	85,1	Pietra
	1464,7	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
2700,72	Pvc	98,89	98,89
2700,72			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto 2700,72	rischio alto 98,89	rischio alto 98,89	rischio alto 1251,1
rischio medio 0	rischio medio 0	rischio medio 0	rischio medio 0
rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 0	rischio basso 213,6
rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0	rischio minimo 0

TOTALI P4	MQ	PAVIMENTI
	1374,6	PVC
	85,6	Pietra
	1460,2	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
2409,64	Pvc	161,605	161,605
37,44	Alluminio vetro		
2447,08			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto

MONOBLOCCO A
RIEPILOGO

0	0	0	0	0
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
2447,08	161,605	161,605	161,605	1248,4
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
0	0	0	0	211,8
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0	0

TOTALI P5	MQ	PAVIMENTI
	1386,7	PVC
	85,6	Pietra
	1472,3	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
2435,9	Pvc	161,605	161,605
37,44	Alluminio vetro		
2473,34			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto
0	0	0	0
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
2473,34	161,605	161,605	1260,5
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
0	0	0	211,8
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0

TOTALI P6	MQ	PAVIMENTI
	1363,2	PVC
	88,9	Pietra
	1452,1	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
3049,62	Pvc	150,345	150,345
37,44	Alluminio vetro		
3087,06			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto
0	0	0	0
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
3087,06	150,345	150,345	1235,5
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
0	0	0	216,6
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0

TOTALI P7	MQ	PAVIMENTI
	1556,9	PVC
	85,3	Pietra
	1642,2	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
3460,8	Pvc	113,845	113,845
37,44	Alluminio vetro		
3498,24			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto
0	0	0	0
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
3498,24	113,845	113,845	1506,4
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
0	0	0	267,8
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0

TOTALI P8	MQ	PAVIMENTI
	1556,2	PVC
	83,9	Pietra
	1640,1	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
3459,66	Pvc	121,325	121,325
36,48	Alluminio vetro		
3496,14			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto
0	0	0	0
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
3496,14	121,325	121,325	1504,5
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
0	0	0	135,6
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0

TOT MONO A	MQ	PAVIMENTI
	12008,8	PVC
	916,8	Pietra
	1943,8	ceramica / gres
	86,5	Marmette
	75,6	Grigliato metallico
	159,1	Mosaico
	337,8	Cemento
	299,9	Resina
	2385	ceramica/grigliato/ cemento (P-2)
	18213,3	

MQ	PARETI	VETRO INT	VETRO EST
588,171	Ceramica	1606,349	1520,049
877,13	vetro/alluminio		
2882,688	Smalto		
22357,879	pvc		
51,58	Legno		
317,091	Laminato		
142,65	Marmo		
117,753	vetro		
27334,942			

RISCHIO PARETI	RISCHIO FIN INTERNE	RISCHIO FIN ESTERNE	RISCHIO PAVIMENTI
rischio alto	rischio alto	rischio alto	rischio alto
5639,249	384,925	359,825	2722,3
rischio medio	rischio medio	rischio medio	rischio medio
21678,733	1213,774	1152,574	11337,8
rischio basso	rischio basso	rischio basso	rischio basso
20,16	7,65	7,65	4920,7
rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo	rischio minimo
0	0	0	0